

**САГСАЙ СУМЫН ХААЛГАТАД ГҮНИЙ ХУДАГ
ГАРГАХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал	350,325
10	Зураг төсвийн зардал	350,325
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	-
	ДҮН	20,000,000
12	Магадлашгүй ажлын зардал	-
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	20,000,000

Төсөв зохиосон: Мэргэшсэн төсөвчин



Х.Жагсыгүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦОНОГИЙН ӨРӨМДӨЛГИЙН АЖИЛ

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.15	3.5 / 2	136.48 / 53.8 5	20.472 / 8.08			
020-33	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.15	3.5 / 2	216.76 / 54.3 7	32.514 / 8.16			
020-34	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.1	3.5 / 2	285.02 / 54.5	28.502 / 5.45			
020-37	VII зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.2	3.5 / 2	730.6 / 58.5 2	146.12 / 11.7			
050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	0.6	4.0 / 2	8.93 /	5.358 /			
050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.6	4.0 / 2	95.98 / 11.8 4	57.588 / 7.1			
070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1	4.0 / 2	4.27 / 0.08	4.27 / 0.08			
080-02	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цооног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /			
070-08	Битүү угаалтаар уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	8	4.0 / 2	2.47 /	19.76 /			

Нийт Хүн/цаг: 353.13 / 40.57

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЛОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
080-07	Суултын яндан угсрах /Ф-100 мм/	м	54	3.5 / 2	0.84 / 0.07	45.554 / 3.73			
073-04	Эрээстэй суултын хоолой угсрах	м	6	3.6 / 2	0.54 / 0.01	3.233 / 0.08			
070-11	Цооногт ус өргөх яндан /25-38мм/ угсрах	1 пм	60	4.0 / 2	0.33 / 0.01	19.8 / 0.6			
060-04	Холбогч, шилжуулэгч угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.39 / 0.42	3.389 / 0.42			
070-12	Хуруун хаалтны угсрах Ф-15	ш	1	3.5 / 2	1.24 / 0.47	1.24 / 0.47			
070-14	Хаалган хаалт угсрах голч - 15-25мм	ш	1	3.5 / 2	1.98 / 0.65	1.978 / 0.65			
080-04	Вантуз угсрах	ш	1	3.1 / 2	1.56 / 0.24	1.56 / 0.24			
060-04	Гүний насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	12.4 / 0.59	12.396 / 0.59			
010-04	Цахилгаан үүсгүүр суурилуулах	иж бүр	1	3.7 / 2	11.58 / 1.69	11.58 / 1.69			

Нийт Хүн/цаг: 100.73 / 8.47

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /2,5 М Х2,0 М / БЛОКОН ХАНАТАЙ

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
060-04	Цементэн блокн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3	2.9 / 2	6.2 / 2.22	26.663 / 9.55			
0520-04	Модон ялуу тавих	ш	2	2.6 / 2	1.76 / 0.24	3.523 / 0.48			
080-06	Барилгын банзан зулаачтай модон хучилт хийх	м2	5	2.6 / 2	1.58 / 0.16	7.88 / 0.8			
010-04	Хучилтанд 15 см зузаан шар шавар дэвсэх	м2	5	2.9 / 2	0.52 / 0.09	2.606 / 0.43			
0100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.65	2.6 / 2	32.23 / 2.09	20.949 / 1.36			